

قرارداد استخراج، آتشیاری، حمل و تحویل سنگ آهک، مارل، خاک و شیل

کارفرما:

پیمانکار:

قرارداد استخراج، آتشیباری، حمل و تحویل سنگ آهک، مارل، خاک و شیل

این قرارداد فی مابین شرکت سیمان کردستان به شماره ثبت، با شناسه ملی و کد اقتصادی به نمایندگی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و (عضو هیئت مدیره) به نشانی:، تلفن:، کد پستی: که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و به شماره با شناسه ملی: به نمایندگی (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره) با کد ملی: به نشانی: کدپستی: و شماره تلفن: که در این قرارداد پیمانکار نامیده میشود از طرف دیگر، به شرح ذیل منعقد گردید.

مدیرعامل محترم که اقدام به امضا این قرارداد به نمایندگی از این شرکت می نمایند نسبت به عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد و وجه التزام های اخذ شده و سایر تعهدات و ضرر و زیان های وارده به شرح قرارداد، دارای مسئولیت تضامنی با شرکت می باشد.

ماده ۱- موضوع قرارداد:

۱-۱ تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه سیمان کردستان با مشخصات قید شده به شرح ذیل، از معدن الوندقلی واقع در بیجار ۵ کیلومتر جاده تکاب که پروانه بهره برداری آن به نام شرکت سیمان کردستان بوده و به رؤیت پیمانکار رسیده است شامل:

- آماده سازی، چالزنی، آتشیباری، دپوسازی، بارگیری و حمل حدود ۷۵۰.۰۰۰ تن سنگ آهک با فاصله حمل حداکثر ۳ کیلومتر.
- آماده سازی، چالزنی، آتشیباری، دپوسازی بارگیری و حمل حدود ۳۰۰.۰۰۰ تن مارل با فاصله حمل حداکثر ۳ کیلومتر.
- برداشت، دپوسازی، بارگیری و حمل حدود ۱۰۰.۰۰۰ تن باطله (خاک رس) با فاصله حمل حداکثر ۳ کیلومتر.
- آماده سازی، چالزنی، آتشیباری، دپوسازی، بارگیری و حمل حدود ۱۰۰.۰۰۰ تن شیل با فاصله حمل حداکثر یک کیلومتر.

۱-۲ تأمین ۳۰۰.۰۰۰ تن سنگ آهک مورد نیاز کارخانه آهک صنعتی با فاصله حمل حداکثر ۳ کیلومتر؛ از معدن الوندقلی واقع در بیجار، ۵ کیلومتر جاده تکاب که پروانه بهره برداری آن به نام شرکت سیمان کردستان می باشد.

۱-۲-۱ توزین بار ارسالی از معدن به کارخانه آهک توسط باسکول آهک انجام می شود.

۱-۲-۲ ابعاد بار قابل قبول برای کارخانه آهک ۴۰ تا ۴۰۰ میلیمتر می باشد. به ازای تخلیه هر قطعه سنگ بزرگتر از آن که در آپرون سنگ شکن کارخانه آهک ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (بیست میلیون ریال) از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد. بدیهی است در صورت مشاهده سنگ های درشت قبل از تخلیه در آپرون، کامیون حامل بار مزبور به معدن برگشت داده شده و تناژ آن محاسبه نخواهد شد.

تبصره ۱: مقادیر قید شده در بند ۱-۱ و ۱-۲ به صورت تقریبی بوده و در صورت نیاز کارفرما این مقادیر کم یا زیاد خواهد شد. اما مجموع بار به میزان ۱.۵۵۰.۰۰۰ تن ثابت می باشد.

۱-۳ آتشیباری: عبارتست از سیکل کامل تامین و خرید مواد ناریه و اجرای آتشیباری شامل انجام کلیه هماهنگی ها، اخذ توصیه نامه و کلیه مجوزها از مراجع ذیربط داخل استان و مرکز، حمل و اسکورت مواد ناریه با کلیه هزینه های مربوط به آن، تخلیه مواد ناریه در انبار، حمل مجدد آن به معدن و انجام آتشیباری های تخصصی در معدن الوندقلی بیجار به عهده پیمانکار می باشد.

۱-۳-۱ پرداخت هزینه قراردادهای "حفاظت فیزیکی انبار ناریه" و "نظارت بر آتشیباری" به عهده پیمانکار خواهد بود. و در صورت پرداخت این هزینه ها در این خصوص از سوی کارفرما، مراتب عینا به حساب پیمانکار منتقل خواهد شد.

۱-۳-۲ انتقال خاک لازم برای گل گذاری چال ها بر عهده پیمانکار بوده و این کار باید یک روز قبل از عملیات آتشیباری و در خارج از ساعات کاری، توسط پیمانکار انجام شود.

۱-۳-۳ پیمانکار موظف به پایان عملیات آتشیباری تا ساعت ۱۶ هر روز می باشد و در هر ماه مجاز به حداکثر ۱۰ بار آتشیباری بوده که در هر بار آتشیباری نیز مجاز به استفاده از ۱۰ تن آنفو می باشد.

۱-۳-۴ تیم آتشیباری اعم از سرپرست مقیم، آشکار و انباردار و کارگران بایستی دارای صلاحیت های لازم بوده و مورد تایید کارفرما باشند و استقرار ایشان تمام وقت خواهد بود. کارفرما هیچ تعهدی در خصوص هزینه اسکان یا غذای تیم مذکور نخواهد داشت.

۱-۳-۵ پیمانکار موظف به درخواست مجوز از واحد HSE و واحد معدن سیمان کردستان (پرمیت) آتشیباری یک روز قبل از آتشیباری می باشد.

۱-۳-۶ تامین و آموزش کارگرهای مورد نیاز جهت تخلیه و بارگیری مواد ناریه و انجام آتشیباری ها و نیز مسئولیت صلاحیت و حفظ سلامت ایشان بر عهده پیمانکار می باشد.

۷-۳-۱- پیمانکار موظف است کلیه هزینه‌های مرتبط با "انبارداری و حفاظت ناریه" و "نظارت بر آتشباری" را در قیمت‌های پیشنهادی به ازای هر تن در معادن آهک، مارل و شیل به تفکیک محاسبه و لحاظ نماید بدیهی است در صورت پرداخت هرگونه هزینه‌های اعلام شده در متن فوق توسط کارفرما، مراتب عیناً به حساب پیمانکار منتقل خواهد شد.

۸-۳-۱- در صورت قصور پیمانکار در تهیه و حمل مواد ناریه، اجرای به موقع و صحیح آتشباری، حفظ سلامت مواد ناریه در انبارها، رعایت شعاع ایمنی و تناژ مجاز در هر نوبت انفجار و سایر موارد مربوطه و همچنین کلیه مسئولیت‌های آن برعهده پیمانکار بوده و در صورت بروز هرگونه خسارت، مبلغ آن از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد گردید.

۴-۱- عملیات آماده‌سازی معدن مذکور شامل:

- باطله برداری روباره خاک رس بلوک غربی معدن و گشایش سینه کار مارل طبق برنامه ابلاغی کارفرما.
 - تسطیح کف معدن پس از هر نوبت آتشباری توسط پیکور و بلدوزر.
 - حفظ عرض پله های آهک و مارل مطابق با طرح استخراج کارفرما.
 - به منظور ایستایی و پایداری دیواره‌ها و پله‌های معدن، پیمانکار موظف است پس از هر مرحله آتشباری نسبت به لق‌گیری و ایمن نمودن آنها اقدام نماید.
- تبصره ۲: پیمانکار قبلاً از محل و موقعیت معادن و کارخانه و راه‌های ارتباطی مربوطه بازدید نموده و با آگاهی کامل از نوع سنگ معدن، جاده دسترسی، عملیات اجرایی، فاصله تا کارخانه و دپوها و سایر مطالب و شرایط و نکات مندرج در قرارداد و پیوست‌های مربوطه، اقدام به انعقاد این قرارداد نماید.
- تبصره ۳: قیمت های بند ۱ الی ۵ جدول شرح قیمت و خدمات قرارداد شامل کلیه هزینه‌های آماده‌سازی بوده لذا هیچگونه مبلغی مازاد بر مبالغ جدول مذکور بابت ساعت کارکرد ماشین آلات در معدن پرداخت نخواهد شد.
- ۵-۱- باطله‌برداری و حمل باطله به محل دپوهای باطله با فاصله حمل حداکثر ۳ کیلومتر. بدیهی است عملیات باطله برداری در صورت ضرورت به تشخیص و صلاحدید کارفرما انجام خواهد شد. لازم بذکر است در صورت نیاز باطله جهت مصرف به سنگ‌شکن منتقل می گردد.
- تبصره ۴: در ابتدای قرارداد محل تخلیه باطله، نقشه برداری شده و در پایان انجام عملیات مجدداً عملیات نقشه برداری جهت برآورد حجم صورت خواهد گرفت.

۶-۱- خدمات نقشه برداری بشرح ذیل :

- ترازبایی پله‌ها شامل رعایت کد ارتفاعی پله‌های جدید و اصلاح رقوم پله های قدیم با استفاده از لولینگ (Leveling).
 - طراحی راه‌های اصلی و فرعی با محاسبه حجم عملیات و کنترل مستمر موقعیت، شیب و قوس آنها در مراحل مختلف اجرا.
 - برداشت سایتهای حفاری و برآورد حجم و تناژ بلوکهای استخراجی.
 - جانمایی نقاط کلیدی بر روی زمین و نقشه.
- تبصره ۵: عملیات نقشه برداری باید بوسیله تجهیزات نقشه برداری به روز و با سرپرستی مهندس نقشه بردار انجام گردد و نتایج آن بصورت فایل های کامپیوتری با فرمتهای مورد نظر کارفرما ارائه گردد.
- تبصره ۶: در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار ملزم به چاپ نقشه ها با مشخصات و مقیاس مورد نظر کارفرما می باشد.
- تبصره ۷: حق الزحمه عملیات آماده سازی، باطله برداری و نقشه برداری براساس جدول تجزیه بها در سینه کارها و جبهه‌های کاری جدید مندرج در ماده ۱۴ پرداخت خواهد شد.

ماده ۲- مدت قرارداد :

این قرارداد از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ الی ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ به مدت ۱۲ ماه شمسی می باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد :

بابت انجام کل موضوع طبق قرارداد مبلغ کل بصورت ناخالص ریال می باشد.

جدول شماره ۱- شرح و قیمت خدمات

ل شرح و قیمت ات				
خدمات	عملیات	به حمل	ت واحد (ریال)	ت کل (ریال)
۱	سازی، چالزنی، آتشباری، دیو سازی، بارگیری و حمل سنگ آهک	کثر ۳ کیلومتر ۷۵۰,۰۰۰ تن		
۲	سازی، چالزنی، آتشباری، دیو سازی، بارگیری و حمل مارل	کثر ۳ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰ تن		
۳	سنت، دیو سازی، بارگیری و حمل باطله (خاک رس)	کثر ۳ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰ تن		
۴	سازی، چالزنی، آتشباری، دیو سازی، بارگیری و حمل شیل	حداکثر ۱ کیلومتر ۱۰۰,۰۰۰ تن		
۵	سازی، چالزنی، آتشباری، دیو سازی، بارگیری و حمل سنگ آهک نیاز کارخانه آهک صنعتی با مشخصات قید شده	حداکثر ۳ کیلومتر ۳۰۰,۰۰۰ تن		
۶	برد بلدوزر جهت کار در کارخانه	حدود ۲۰۰ ساعت	-	
۷	برد بیل مکانیکی در حد ۴۰۰ جهت کار در کارخانه	حدود ۱۰۰ ساعت	-	
۸	برد لودر جهت کار در داخل کارخانه سیمان و کارخانه آهک	حدود ۸۰۰ ساعت	-	
۹	برد کامیون جهت کار در داخل کارخانه سیمان و کارخانه آهک	حدود ۹۰۰ ساعت	-	
۱۰	برد آبپاش جهت کار در داخل کارخانه سیمان و کارخانه آهک	حدود ۶۰۰ ساعت	-	
جمع ک				

تبصره ۸: پرداخت ها بصورت ماهیانه و بر مبنای توزین بارها توسط باسکول های کارخانه سیمان و کارخانه آهک و تایید ناظرین قرارداد می باشد .

تبصره ۹: در صورتی که در طول مدت قرارداد تغییر رسمی قیمت گازوئیل وجود داشته باشد، ما به التفاوت بهاء بر اساس نرخ جدید اعمال شده توسط دولت، توسط کارفرما محاسبه و پرداخت خواهد شد. لازم بذکر است میزان متوسط گازوئیل مصرفی به ازای هر تن تحویلی (شامل عملیات آماده سازی) ۰.۶ لیتر می باشد

تبصره ۱۰: در صورتی که در طول مدت قرارداد تغییر قیمت مواد ناریه وجود داشته باشد، ما به التفاوت بهاء بر اساس نرخ جدید اعمال شده، توسط کارفرما محاسبه و پرداخت خواهد شد. لازم بذکر است این محاسبات براساس خرج ویژه ۱۷۰ گرم بر تن اعمال خواهد شد. همچنین این تعدیل صرفا شامل افزایش قیمت مواد ناریه بوده و سایر هزینه های مربوط به آتشباری از قبیل حمل، اسکورت، حق العمل کاری اجرای آتشباری و هزینه قراردادهای حفاظت فیزیکی انبارک ناریه و نظارت بر آتشباری را شامل نمی شود.

تبصره ۱۱: تسطیح دیوهای سنگ آهک، مارل، آبرفت و شیل و احداث دیوهای جدید برای این مواد در داخل کارخانه سیمان و همچنین تسطیح دیو سنگ آهک در داخل کارخانه آهک برعهده پیمانکار بوده و حق الزحمه ای به آن تعلق نمی گیرد در ضمن تسطیح دیو ها نباید لطمه ای به روند تحویل بار معدن وارد نماید.

تبصره ۱۲: در صورتیکه پیمانکار نتواند به هر دلیلی تعهد حمل روزانه خود از معدن به کارخانه را انجام دهد و این امر موجب اخلاف در روند پایلریزی گردد به روش ذیل اقدام خواهد شد:

الف) در صورتی که پیمانکار مقصر باشد، پیمانکار با هزینه خود اقدام به مستقر نمودن ماشین آلات جهت بارگیری و حمل از دیوهای داخل و خارج کارخانه نموده و تا رفع مشکل معدن، از دیو بارگیری می نماید و هیچگونه هزینه از این بابت به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت؛ همچنین در صورتیکه کارفرما جهت تکمیل پایلریزی به علت ضعف حمل پیمانکار و انجام نشدن تعهدات حمل روزانه از ماشین آلات کارخانه استفاده نماید، هزینه های تحمیل شده را بر اساس جدول تجزیه بها ماده ۱۴ یا نرخ بازار هرکدام که بیشتر باشد بعلاوه ۲۰٪ اضافه بها بعنوان بالاسری محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد نمود.

ب) در صورتیکه دلیل عدم حمل بار از معدن مربوط به کارفرما یا عوامل جوی یا خارج از اختیار پیمانکار باشد، باز هم پیمانکار موظف است مطابق با تقاضای کارفرما اقدام به تهیه ماشین آلات جنب دیو نماید ولیکن هزینه انجام شده توسط پیمانکار بر اساس جدول تجزیه بها ماده ۱۴ از طرف کارفرما محاسبه و به ایشان پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- شرایط پرداخت :

پیمانکار هر ماه صورت وضعیت تحویل مواد استخراجی تهیه و به کارفرما ارائه می نماید. کارفرما صورت وضعیت پیمانکار را کنترل و در صورت لزوم اصلاح نموده و پس از اخذ تاییدیه ناظرین قرارداد و کسر کسورات قانونی و قراردادی و خسارات یا جرایم احتمالی مندرج در همین قرارداد، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از زمان تحویل صورت وضعیت در وجه پیمانکار پرداخت خواهد نمود و تسویه کامل می گردد.

ماده ۵- کسورات قانونی:

۱-۵- کلیه کسورات قانونی بعهد پیمانکار می باشد و کارفرما از هر پرداخت معادل ۷/۸٪ بعنوان سپرده بیمه تأمین اجتماعی کسر و پرداخت قسط آخر به پیمانکار منوط به ارائه مفصلاً حساب از سازمان تأمین اجتماعی و طی شدن ۴۵ روز تعهد در تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون کار می باشد.

۲-۵- از هر پرداخت به پیمانکار ۱۰٪ بعنوان حسن انجام کار کسر می گردد که هر سه ماه یک بار در صورت تأیید عملکرد پیمانکار توسط ناظرین قرارداد آزاد خواهد گردید. لازم به ذکر است که حسن انجام کار ۳ ماه آخر قرارداد به انضمام تضامین و صورتحساب ماه آخر منوط به ارائه مفصلاً حساب تأمین اجتماعی خواهد بود.

تبصره ۱۳: پیمانکار موظف به اخذ مفصلاً حساب بیمه حداکثر سه ماه پس از اتمام قرارداد می باشد، در غیر اینصورت کارفرما رأساً اقدام و هزینه مربوطه را علاوه بر ۱۰٪ بالاسری به عنوان جبران خسارت به حساب پیمانکار منظور و از محل مطالبات و یا سپرده حسن انجام کار وی وصول خواهد نمود.

۳-۵- کسر هرگونه خسارات وارده و جرائم احتمالی.

۴-۵- کسر هرگونه خدمات ارائه شده به پیمانکار خارج از تعهدات کارفرما .

تبصره ۱۴: مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه فاکتور با فرمتهای لازم به همراه گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده معتبر توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

ماده ۶- کاهش و افزایش قرارداد:

کارفرما حق خواهد داشت حجم قرارداد حاضر را با ابلاغ کتبی قبلی به پیمانکار تا میزان حداکثر ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد. این افزایش و کاهش مورد قبول پیمانکار بوده و حق هیچگونه اعتراضی نسبت به تصمیم کارفرما نخواهد داشت.

ماده ۷- نحوه تجهیز کارگاه:

پیمانکار موظف می باشد به منظور انجام عملیات مورد قرارداد کلیه تجهیزات و ماشین آلات لازم بشرح ذیل را تهیه نموده و بصورت کامل و آماده بکار در محل معدن قرار دهد.

جدول شماره ۲- تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز

نوع	تجهیز	تخصصات دستگاه	مکان	ملاحظات
وزن	حد ۱۵۵ یا D8	ستگاه	دپوسازی مواد استخراجی، اجرای عملیات آماده سازی و جاده سازی. بعلاوه کرد کم آن می توان از بلدوزر شرکت سیمان استفاده و در صورت وضعیت داد	
ر	طرفیت باکت حداقل ۴ متر مکعب؛	ستگاه	بارگیری کلیه مواد معدنی و باطله	
پرسی	چرخ	دستگاه	حمل کلیه مواد معدنی و باطله	
نگاه حفاری	درولیک یا پنوماتیک	حداقل ۲ دستگاه		
مکانیکی	حد ۴۰۰ PC	حداقل ۲ دستگاه	بارگیری کلیه مواد معدنی و باطله	
مکانیکی با پیکور	حد ۳۲۰	حداقل ۱ دستگاه	بارگیری کلیه مواد معدنی و خردایش over size	
گر آبپاش	-----	دستگاه	طرفیت حداقل ۸۰۰۰ لیتر	
خت رسان	-----	دستگاه		
سین کارگاهی	-----	دستگاه	ت تردد داخل کارگاه	

تبصره ۱۵: کلیه ماشین آلات می بایست کاملاً سالم و آماده بکار بوده و دارای مدارک معاینه فنی و بیمه نامه کامل و معتبر باشند.

تبصره ۱۶: در صورت خرابی هر یک از ماشین آلات، پیمانکار موظف به تعمیر آن است و چنانچه در زمان تعمیر خللی در روند کار ایجاد شود پیمانکار موظف به جایگزینی ماشین آلات مناسب می باشد.

تبصره ۱۷: در صورت عدم کفایت ماشین آلات فوق الذکر پیمانکار موظف است تعداد ماشین آلات را به نحوی افزایش دهد که تناژ قرارداد را پوشش دهد.

تبصره ۱۸: در صورتیکه پیمانکار قصد جایگزینی ماشین آلات مزبور را داشته باشد باید قبلاً تأییدیه کتبی کارفرما را اخذ نماید.

ماده ۸- نحوه حفاری معدن:

کلیه پارامترهای حفاری اعم از نوع دستگاه چالزنی و قطر و آرایش چال ها منحصرأً بایستی طبق نظر کارفرما باشد. این موضوع از طریق سرپرست معدن به پیمانکار ابلاغ می شود و در صورت عدم رعایت آن، پیمانکار مکلف به جبران خسارت احتمالی خواهد بود.

ماده ۹ - ساعات کار پیمانکار:

۱-۹- ساعات تحویل بار معدن در روزهای کاری شنبه تا پنجشنبه و روزهای تعطیل غیر جمعه از ۸:۰۰ صبح لغایت ۱۷ می باشد. با توجه به محدودیت برق در برخی ایام سال ممکن است به تشخیص کارفرما ساعت کار معدن تغییر نماید. همچنین چنانچه در موارد خاص نیاز به بارگیری و حمل مواد از معدن به کارخانه در ساعات شب باشد پیمانکار موظف به انجام خواسته کارفرما در این زمینه خواهد بود در غیر اینصورت تبصره ۱۲ همین قرارداد ملاک عمل خواهد بود. در صورت نیاز کارفرما روز جمعه معدن فعال خواهد بود.

۲-۹- پیمانکار موظف است روزانه (غیر از روز جمعه) حداقل ۵۶۰۰ تن مواد اولیه شامل آهک، مارل و شیل بنا به درخواست واحد معدن به کارخانه سیمان و ۱۰۰۰ تن سنگ آهک به کارخانه آهک تحویل دهد، در غیر اینصورت به ازاء هر تن کاهش حمل، مطابق تبصره ۱۲ عمل خواهد شد.

تبصره ۱۹: کارفرما مجاز می باشد طی دو نوبت به مدت حدوداً ۳۰ روز در نیمه اول سال و ۳۰ روز در نیمه دوم سال به صورت پیوسته یا ناپیوسته معدن را تعطیل نماید و پیمانکار حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهد داشت و در صورت طولانی تر شدن این توقف به صلاحدید کارفرما معدن جهت تامین بار کارخانه آهک صنعتی و همچنین باطله برداری، فعال خواهد شد.

تبصره ۲۰: پیمانکار موظف می باشد با برنامه ریزی منظم در ساعت نهار نسبت به تامین و حمل مواد معدنی مورد نیاز و بار سنگ شکن از معدن اقدام نماید.

تبصره ۲۱: در تمامی ایام تعطیل غیر از جمعه در صورت فعالیت سنگ شکن، پیمانکار ملزم به تامین بار لازم با تمام ظرفیت خود می باشد.

ماده ۱۰- تعهدات پیمانکار:

۱-۱۰- تجهیز کارگاه معدن، خرید و حمل مواد ناریه، تأمین ماشین آلات و تجهیزات فنی مندرج در ماده ۷ این قرارداد، وسایل ایمنی، اداری، رفاهی قطعات یدکی و مواد مصرفی ماشین آلات، تأمین کلیه پرسنل اجرایی و ستادی مورد نیاز، تأمین محل اسکان، غذا و ایاب و ذهاب پرسنل، نگهداری از ماشین آلات و تجهیزات و همچنین تأسیسات متعلق به کارفرما در معدن بر عهده پیمانکار می باشد.

۲-۱۰- تعمیرات، نگهداری، آبپاشی و ایمن سازی جاده های اصلی و جاده های داخل معدن و جبهه کارها کلاً بعهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است با استفاده از ماشین آلات مورد نیاز مانند گریدر و آبپاش و با آبپاشی مستمر روزانه یا مازوت پاشی و غیره در فصول خشک و نیز کنترل سرعت کامیون ها، از ایجاد گرد و خاک جلوگیری نموده که مشکلی ایجاد نگردد. همچنین برف روبی و نمک پاشی در فصول سرد سال بعهده پیمانکار می باشد و کلیه هزینه های مرتبط به این امور بعهده پیمانکار بوده و پس از پایان مدت قرارداد جاده های مذکور را طبق اصول ایمنی و فنی تحویل کارفرما دهد.

۳-۱۰- حداکثر ابعاد بار تحویلی از معدن به کارخانه سیمان ۹۰ سانتیمتر خواهد بود و به ازای هر قطعه سنگ بزرگتر از آن که در آپرون سنگ شکن تخلیه ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بیست میلیون ریال) از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد. بدیهی است در صورت مشاهده سنگ های درشت قبل از تخلیه در آپرون، کامیون حامل بار مزبور به معدن برگشت داده شده و تناژ آن محاسبه نخواهد شد.

۴-۱۰- شکستن سنگهای بزرگتر از ۹۰ سانتیمتر و حمل آن بر عهده پیمانکار است. لذا هر سه ماه یکبار تعداد سنگ های درشت باقیمانده در معدن شمارش و به ازای هر قله سنگ خردایش نشده مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سی میلیون ریال) از صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

تبصره ۲۲: در صورت هرگونه آسیب به تجهیزات، دستگاه و اموال کارفرما توسط ماشین آلات یا پرسنل پیمانکار، پیمانکار ملزم به جبران خسارت مطابق نظر نماینده کارفرما می باشد.

۵-۱۰- خسارت وارده به سنگ شکن به دلیل وجود آهن آلات همراه بار به تشخیص کارفرما برآورد و از پیمانکار کسر خواهد شد.

۶-۱۰- پیمانکار متعهد می باشد برای حمل بار از کامیون های کمپرسی ده چرخ سالم که دارای کلیه اوراق و مدارک لازم طبق قوانین راهنمایی و رانندگی مخصوصاً بیمه نامه و معاینه فنی معتبر باشند استفاده نماید در ضمن رانندگانی که به کار خواهد گرفت باید گواهینامه رانندگی پایه یک و همچنین کارت تندرستی خود را ارائه نمایند و صلاحیت اخلاقی و فنی آنها مورد تأیید کارفرما باشد.

۷-۱۰- پیمانکار در بارگیری کامیون های خود موظف به رعایت تناژ بار قانونی می باشد و مسئولیت هرگونه حادثه ناشی از عدم رعایت این موضوع بر عهده پیمانکار است.

۸-۱۰- در صورت ایجاد ساختمان یا هرگونه تأسیسات موقت یا دائم (با مجوز کتبی کارفرما) توسط پیمانکار، هزینه های مربوطه در صورتی که مورد تأیید کارفرما باشد پس از خاتمه قرارداد از پیمانکار بعدی اخذ و به پیمانکار قبلی مسترد خواهد شد.

۹-۱۰- پیمانکار موظف است حداکثر ۱۵ روز پس از امضای قرارداد نسبت به تجهیز کارگاه و شروع کار اقدام نماید.

۱۰-۱۰- سرپرست کارگاه باید دارای سوابق کافی متناسب با کار و مدرک لیسانس مهندسی معدن باشد و هرگونه ابلاغ و خطاری که در رابطه با اجرای قرارداد به ایشان خواهد شد در حکم ابلاغ به پیمانکار خواهد بود.

۱۱-۱۰- پیمانکار می بایست کارگاه خود را برای کل مدت قرارداد بیمه نموده و مدارک مربوطه را به کارفرما ارائه نماید. همچنین پیمانکار موظف به رعایت کلیه مقررات قانون کار و تامین اجتماعی و حفاظت و ایمنی نسبت به کارکنان خود بوده و مکلف به ایجاد پوشش بیمه ای با کلوز کامل اعم از بیمه حادثه و مسئولیت مدنی در قبال پرسنل و اشخاص ثالث مطابق با ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و افزایش ریالی دیه سال های آتی نزد یکی از شرکت های بیمه ای معتبر بوده و می بایست یک نسخه از بیمه نامه را به کارفرما ارائه نماید. در صورت بروز هرگونه حادثه یا خسارت، کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری به عهده پیمانکار می باشد.

۱۲-۱۰- تأمین سوخت مصرفی ماشین آلات سبک و سنگین بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این رابطه فقط همکاری لازم جهت مکاتبه به منظور اخذ سهمیه سوخت مورد نیاز پیمانکار را بعمل خواهد آورد.

تبصره ۲۳: تأمین خودرو سواری مناسب ترجیحاً مزدا دو کابین یا پیکاپ که دارای سیستم سرمایش و گرمایش مناسب بوده جهت ایاب و ذهاب پرسنل کارفرما شامل رییس، کارشناس معدن و پرسنل واحد کنترل کیفی بمنظور بازدید، بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۳-۱۰- پیمانکار موظف به گماردن حداقل چهار نفر سنگ جمع کن در جاده می باشد که وظیفه یک نفر از آنها نظافت جلوی هاپر سنگ شکن می باشد.

۱۴-۱۰- پیمانکار موظف به گماردن یک نفر کنترلرچی با شرح وظایف تعریف شده از جانب کارفرما بمنظور کنترل بار ورودی در محل سنگ شکن می باشد.

۱۵-۱۰- پیمانکار باید یک نفر کارگر جهت نظافت جلو آپرون های سنگ شکن داشته باشد. این کارگر می بایست توسط پیمانکار از نظر رعایت اصول ایمنی کاملاً آموزش داده شود و مسئولیت هرگونه حادثه کاری برای کارگر مربوطه در داخل معدن یا کارخانه بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۱۶-۱۰- پیمانکار موظف می باشد کلیه اصول علمی و استانداردهای بهره برداری از معادن را رعایت نماید. بعلاوه پیمانکار ملزم به رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای مربوط به حمل و نقل، انبارش و بکارگیری مواد ناریه و کلیه مسائل ایمنی برابر مقررات و دستورالعملهای سیکل ناریه کشور و رعایت مسائل زیست محیطی و بهداشتی می باشد. در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به انبارداری، حمل و مصرف مواد ناریه، کلیه عواقب و ضرر و زیان ناشی از وقفه در فعالیت معدن متوجه پیمانکار خواهد بود و مطابق بند الف تبصره ۱۲ این قرارداد، پیمانکار متعهد به تأمین خوراک سنگ شکن از دپو بدون دریافت هیچ گونه حق الزحمه ای خواهد بود.

۱۷-۱۰- هرگاه احدی از کارگران معدن در اجرای صحیح کار مسامحه ورزند، نماینده کارفرما برای اولین بار به سرپرست کارگاه تذکر خواهد داد و در صورت تکرار می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفین را از کار برکنار کند. بدیهی است که پیمانکار مکلف به اجرای این دستور بوده و حق نخواهد داشت برکنارشدگان را یکبار دیگر بکار گمارد. اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نخواهد کرد.

۱۸-۱۰- محدوده کاری پیمانکار علاوه بر معدن شامل داخل کارخانه، ورودی های اصلی و فرعی کارخانه، محدوده کارخانه آهک، جاده و محدوده انبارک مواد ناریه، اراضی کشاورزی اطراف معدن و همچنین جاده و داخل روستای الوندقلی و علی بدل نیز می باشد و در صورت اعلام کارفرما پیمانکار مکلف به ارسال ماشین آلات مورد نیاز به این مناطق می باشد. در غیر اینصورت کارفرما مختار است نسبت به حجم کار مورد نیاز و کسر نمودن آن از صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار بر اساس ماده ۱۴ اقدام نماید.

۱۹-۱۰- خروج هر دستگاه جهت تعویض، تعمیر و یا کاهش تعداد دستگاه از محوطه معدن بدون مجوز کتبی کارفرما ممنوع می باشد.

۲۰-۱۰- اسناد مالکیت ماشین آلات تحت مالکیت پیمانکار و قرارداد یکساله اجاره ماشین آلات استیجاری تا انتهای مدت قرارداد در اختیار کارفرما قرار می گیرد.

۲۱-۱۰- پیمانکار موظف به رعایت دستورالعمل ها و استانداردهای سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشد.

۲۲-۱۰- مسئولیت کنترل شعاع منطقه خطر، قرق نمودن محوطه معدن و مسدود نمودن جاده های اطراف و داخل معدن و تأمین کلیه نفقات و تجهیزات مورد نیاز برای این کار را سا یا از طریق مراجع انتظامی و قضایی بر عهده پیمانکار خواهد بود. در صورت عدم رعایت این موضوع و هرگونه خسارت برای افراد، احشام، وسایل نقلیه اشخاص ثالث، مسئولیت آن بعهد پیمانکار خواهد بود.

۲۳-۱۰- در صورتیکه به تشخیص کارفرما، تجهیزات، ماشین آلات و نیروی انسانی موجود مورد تعهد پیمانکار برای اجرای عملیات در محدوده معدن کافی نباشد کارفرما می تواند موضوع را کتبا به پیمانکار اطلاع دهد. پیمانکار موظف است حداکثر در مدت ۱۵ روز نسبت به افزایش ماشین آلات و نیروی انسانی خود

به تعداد مورد نظر کارفرما اقدام نماید، در غیر اینصورت کارفرما راساً نسبت به تامین ماشین آلات مذکور اقدام و هزینه های مربوطه را با ۱۵٪ بالاسری از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد نمود.

۱۰-۲۴- هزینه های مربوط به پرسنل پیمانکار برای اجرای موضوع قرارداد شامل حقوق، اضافه کاری، حق بیمه، مالیات، بیمه عمر و حوادث، حق مسکن، ایاب و ذهاب، لباس کار مناسب هر فصل و دستکش کار، غذا و غیره بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما در مقابل پرسنل پیمانکار و حوادث ناشی از اجرای کار و خاتمه قرارداد هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

۱۰-۲۵- پیمانکار موظف است کفش، کلاه، دستکش، ماسک، کمربند ایمنی، عینک و لباس کار مناسب هر فصل را در اختیار پرسنل خود قرار دهد و کلیه نکات ایمنی و همچنین از علائم و تابلوهای هشدار دهنده استفاده نماید در صورت بروز هر گونه حادثه که منجر به آسیب دیدگی و یا فوت آنها گردد مسئولیت صرفاً متوجه پیمانکار بوده و در برابر مراجع ذیصلاح پاسخگو خواهد بود و در این رابطه کارفرما هیچگونه مسئولیتی ندارد. ضمناً پیمانکار موظف به انجام کلیه معاینات دوره ای قبل از استخدام جهت کلیه پرسنل خود می باشد.

۱۰-۲۶- پیمانکار به هیچ وجه حق انتقال موضوع قرارداد را به صورت کلی به غیر را ندارد و انتقال به صورت جزئی فقط با اجازه کتبی کارفرما ممکن است.

۱۰-۲۷- مطابق ماده ۷ این قرارداد پیمانکار موظف به بکارگیری یک دستگاه بلدوزر جهت تسطیح کف پله ها و جاده ها می باشد لذا به ازاء هر روز خواب دستگاه بلدوزر مبلغ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هفتاد میلیون ریال) از صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار کسر خواهد شد.

۱۰-۲۸- پیمانکار موظف است پس از اتمام قرارداد کلیه پله های معدن را بدون هیچ قید و شرطی تحویل پیمانکار جدید نماید و هزینه های مربوط به حفر چال ها و همچنین دپو باقی مانده در معدن طی دو هفته تعیین تکلیف شود و طبق نظر کارفرما و ناظر معدن با توزین یا دپوگرافی، محاسبه گردد و از پیمانکار بعدی اخذ و به پیمانکار قبلی مسترد خواهد شد.

۱۰-۲۹- پیمانکار متعهد می باشد تمامی ماشین آلاتی را که در اسناد مناقصه اعلام نموده، در پروژه به کار برده شود.

۱۰-۳۰- انجام کلیه آزمایشات عوامل سخت و زیان آور پرسنل معدن، بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۱۰-۳۱- پیمانکار باید دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری بوده به کارفرما تحویل نماید.

۱۰-۳۲- پیمانکار باید دارای توانایی مالی حداقل برای مدت دو ماه باشد.

ماده ۱۱- تعهدات کارفرما:

۱۱-۱- همکاری در زمینه تأمین آب، برق و ارتباط تلفنی در قبال اخذ هزینه های مربوطه.

۱۱-۲- پیگیری جهت اخذ سهمیه فرآورده های نفتی و همچنین اخذ توصیه نامه جهت تهیه مواد ناریه از اداره صمت که هزینه خرید آن تماماً بعهده پیمانکار می باشد و در صورت عدم اخذ مجوز های لازم توسط کارفرما که خارج از قصور پیمانکار باشد، پیمانکار هیچگونه مسئولیتی نسبت به تعهداتش نخواهد داشت.

ماده ۱۲- تضامین:

۱۲-۱- پیمانکار به منظور حسن اجرای تعهدات این قرارداد یک فقره ضمانتنامه بانکی معادل کل مبلغ قرارداد یا ارائه سفته بانکی یا چک صیادی ثبت شده به میزان ۱۲۰٪ مبلغ قرارداد با شناسه ملی ۱۰۶۱۳۹۰۱۰۶۱۰ و ثبت تاریخ در سامانه بدون ذکر بابت بعنوان تضمین قرارداد (فقط در وجه شرکت سیمان کردستان) به کارفرما تسلیم نماید. ضمانتنامه بانکی یا سفته یا چک تضمین مذکور تا پایان قرارداد نزد کارفرما باقی خواهد ماند و کارفرما محق خواهد بود در صورت عدول پیمانکار از یک یا تمامی مفاد قرارداد بطور یکجانبه و بدون اخطار قبلی و بدون رعایت هیچگونه تشریفات قانونی و قضایی در هر زمان، قرارداد را فسخ و مبلغ تضمین پیمانکار را به نفع خود ضبط نماید و پیمانکار در این صورت حق طرح دعوی علیه کارفرما و مطالبه ضرر و زیان را در هیچ یک از مراجع رسمی و قانونی نداشته و بدینوسیله حق هرگونه طرح دعوی را از خود سلب می نماید.

۱۲-۲- در صورتیکه مطالبات جاری پیمانکار وجه تضمین تکافوی میزان خسارت وارده را ننماید، مازاد آن معادلی که کارفرما اعلام می دارد از طرف پیمانکار پرداخت خواهد شد و این موضوع کاملاً مورد قبول پیمانکار می باشد.

۱۲-۳- کارفرما در هر زمان جهت جبران خسارات وارده و بنا به تشخیص خود، حق دارد از محل تضمین دریافتی و سایر مطالبات پیمانکار و نیز تضامین، ضرر و زیان خود را برداشت نماید و پیمانکار حق هرگونه اقامه دعوی و اعتراض بعدی را از خود سلب می نماید.

ماده ۱۳- دستگاه نظارت:

کارفرما سرپرست معدن را به عنوان ناظر قرارداد و همچنین مدیر کارخانه را به عنوان ناظر عالی قرارداد معرفی می نماید. کارفرما مختار می باشد به هر ترتیب که صلاح بداند در تمام مدت قرارداد در کلیه امور معدن به صورت مستمر و دائم نظارت و کنترل نماید. در هر صورت نظارت کارفرما رافع مسئولیت های پیمانکار نمی باشد.

جدول شماره ۳- تجزیه بها

بف	ح خدمات	مد	حروف	عدد
	بزنی درسنگ آهک و مارل (قطرسه اینچ)	ل بر متر چال		
	سازی سنگ آهک و مارل توسط بلدوزر	ل بر تن		
	گیری سنگ آهک و مارل	ل بر تن		
	بل سنگ آهک و مارل	ل بر تن کیلومتر		
	بزنی در شیل (قطرسه اینچ)	ل بر متر چال		
	سازی شیل توسط بلدوزر	ل بر تن		
	گیری شیل	ل بر تن		
	بل شیل	ل بر تن کیلومتر		
	سازی خاک توسط بلدوزر	ل بر تن		
	گیری خاک	ل بر تن		
	بل خاک	ل بر تن کیلومتر		
	کرد لودر در حد ۴۲۰ جهت بارگیری و سایر امور محوله	ل بر ساعت		
	کرد لودر در حد ۴۷۰ جهت بارگیری و سایر امور محوله	ل بر ساعت		
	کرد لودر در حد ۹۸۸ جهت بارگیری و سایر امور محوله	ل بر ساعت		
	کرد بلدوزر جهت آماده سازی وجاده سازی	ل بر ساعت		
	کرد بیل مکانیکی جهت آماده سازی وجاده سازی	ل بر ساعت		
	سازی سنگ باطله آتشیاری شده توسط بلدوزر	ل بر تن		
	گیری سنگ باطله	ل بر تن		
	بل سنگ باطله	ل بر تن کیلومتر		
	گیری و حمل بار از دیوهای داخل کارخانه سیمان به سنگ شکن	ل بر تن		
	ره کامیون کمپرسی ده چرخ	ل بر ساعت		
	وسط گازوئیل مصرفی به ازای هر تن بارتحویلی (شامل عملیات آماده سازی بر تن			

تبصره ۲۴ : در صورت نیاز به بارگیری و حمل از دیوهای داخل و خارج کارخانه و همچنین زیرسرندي کارخانه آهک؛ با توجه به نوع ماده معدنی و فاصله حمل مینا محاسبه هزینه، جدول تجزیه بها (شماره ۳) خواهد بود.

تبصره ۲۵ : قبل از پرداخت حق الزحمه هرگونه خدمات، کسور قانونی و قراردادی از ارقام فوق کسر خواهد شد.

ماده ۱۵- رعایت اصول ایمنی و حفاظتی:

رعایت کلیه مسائل ایمنی و حفاظتی در داخل معدن و کارخانه توسط پیمانکار الزامی می باشد و مسئولیت هرگونه حوادث و خسارت های جانی و مالی و جبران آن برعهده پیمانکار بوده و کارفرما در این زمینه هیچ مسئولیتی نخواهد داشت. همچنین پیمانکار ملزم به اجرای کامل موارد ایمنی و حفاظتی مطابق با پیوست ۲ (الزامات HSE) و مواردی که از طرف کارفرما ابلاغ می گردد نیز می باشد. در این قرارداد کلیه مسئولیت های ایمنی و هرگونه حادثه ای برای افراد و ماشین آلاتی که به هر نحوی در معدن حضور یابند برعهده پیمانکار بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما و مسئول فنی معدن نمی باشد.

تبصره ۲۶ : در صورت اجبار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مبنی بر معرفی مسئول ایمنی معدن، پرداخت حقوق و دستمزد آن بر عهده پیمانکار خواهد بود.

تبصره ۲۷ : پیمانکار موظف می باشد در حفظ محیط زیست معدن کوشا باشد و مواد ضایعاتی نظیر لاستیک های مستعمل، فیلتر روغن ماشین آلات و سایر موارد که موجب آلودگی محیط زیست می شود را در محل هایی که به همین منظور پیش بینی می شوند جمع آوری و هر دو ماه یکبار از محدوده معدن خارج نماید.

تبصره ۲۸: با توجه به استقرار سیستمهای ISO در کارخانه پیمانکار موظف به رعایت دستورالعملهای مربوطه می باشد.

تبصره ۲۹: پیمانکار متعهد می گردد یک نفر را بعنوان مسئول HSE منسوب و کلیه تجهیزات و وسایل لازم را طبق مقررات مربوطه جهت حفاظت و بهداشت کارگران در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کار با وسایل مذکور را به آنان بیاموزد. در صورت عدم رعایت موارد مذکور و هرگونه قصور پیمانکار در این مورد، جبران خسارات وارده به اشخاص و تجهیزات بعهد پیمانکار بوده و کارفرما در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد.

ماده ۱۶- فسخ قرارداد:

۱-۱۶- در صورتیکه پیمانکار در طول مدت قرارداد نسبت به انجام به موقع و دقیق تعهدات خود عمل ننماید و همچنین چنانچه طی دو ماه متوالی کمتر از ۹۰٪ تعهدات قراردادی خود را انجام دهد و دلیل موجهی که مورد تأیید کارفرما باشد را ارائه ندهد، کارفرما بدون نیاز به انجام تشریفات و صرفاً با ارسال کتبی اعلام فسخ به پیمانکار، حق فسخ قرارداد را دارد و خسارات وارده به کارفرما از محل مطالبات و تضامین قرارداد جبران میگردد. پیمانکار حق هرگونه اعتراض را در این رابطه از خود سلب می نماید.

در صورت عدم رضایت کارفرما از عملکرد پیمانکار، با اعلام کتبی وی قرارداد بصورت یکطرفه ظرف مدت ۴۸ ساعت قابل فسخ بوده و با امضاء این قرارداد حق اعتراض از پیمانکار سلب خواهد شد، در اینصورت مبلغ قرارداد به نسبت خدمات انجام شده با نظر و تایید دستگاه نظارت قابل پرداخت می گردد و در صورت ایجاد خسارت مطابق با نظر دستگاه نظارت میزان خسارت از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد. در صورت تاخیر در شروع، رها کردن یا تعطیل نمودن، انتقال موضوع قرارداد به صورت کلی و در صورت انتقال به صورت جزئی بدون اجازه کتبی کارفرما، عدم توانایی مالی و فنی قصور در اجرای تعهدات، عدم انجام تعهدات، بروز فساد مالی پیمانکار در ارتباط با اشخاص ثالث مرتبط با موضوع قرارداد، ضعف آشکار در انجام تعهدات موضوع قرارداد بنا به تشخیص دستگاه نظارت، محکومیت قضایی طرف قرارداد به نحوی که باعث ایجاد اختلال در اجرای تعهدات نماید، اخذ رشوه و پورسانت، کارفرما حق فسخ قرارداد حاضر دارا می باشد.

تبصره ۳۰: در صورت فسخ قرارداد، پیمانکار می بایست طبق نظر سرپرست معادن کارخانه معادل ۲۰٪ ارزش باقیمانده قرارداد را به عنوان جریمه به کارفرما پرداخت نماید. این جریمه از محل سپرده ها و مطالبات یا تضمین پیمانکار قابل وصول خواهد بود.

۲-۱۶- پیمانکار مجاز نخواهد بود بدون موافقت کارفرما نسبت به قطع همکاری با کارفرما اقدام نماید و در صورت موافقت کارفرما وی می بایست حداقل ۱ ماه پس از موافقت اولیه کارفرما که به صورت مکتوب به اطلاع خواهد رسید تا جایگزین کردن پیمانکار جدید به تعهدات طبق قرارداد خود عمل نماید. ضمناً در این خصوص کارفرما باید به تعهداتش عمل کرده باشد. و همچنین پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را به صورت کلی و یا جزئی بدون اخذ تایید کتبی امضا کنندگان قرارداد را به هیچ شخصی حقیقی یا حقوقی را ندارد.

ماده ۱۷- قانون مبارزه با پولشویی:

طرفین ضمن رعایت کلیه مقررات مربوطه به قانون پولشویی در اجرای ماده ۱۶ از دستورالعمل قانون مبارزه با پولشویی شرکت ها، شماره حساب بانک شعبه به نام "شرکت سیمان کردستان" مربوط به کارفرما و شماره شب بانک به نام "....." مربوط به پیمانکار را معرفی می نمایند.

ماده ۱۸- حل و فصل اختلاف:

در صورت هرگونه اختلاف ناشی از انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و اجرا قرارداد در صورتیکه اختلاف از طریق مذاکره فی مابین طرفین مرتفع نگردد، طرفین توافق نمودند مدیریت حقوقی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر نسبت به تعیین داور مرضی الطرفین اقدام نماید و هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده و نظر داور مذکور قطعی و لازم الاجرا می باشد.

تبصره ۳۱: داور مرقوم از اختیار ابطال قرارداد نیز برخوردار است. شرط داوری حاضر، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱۹- عدم افشای اطلاعات

۱-۱۹- طرفین قرارداد در طول دوره اعتبار قرارداد متعهد به حفظ کلیه اطلاعات یکدیگر که در راستای اجرای این قرارداد در اختیار ایشان گذارده می شود می باشند.

۲-۱۹- به منظور پیشگیری از هر گونه ابهام و شبهه، تعریف "اطلاعات محرمانه" در برگزیده جزئیات مربوط به این قرارداد، جزئیات مربوط به مذاکرات منجر به انعقاد قرارداد حاضر و جزئیات و اطلاعات ارائه شده به طرفین می باشد. در طول مذاکرات، جزئیات مربوط به خدمات ارائه شده و کلیه اطلاعات مربوط به عملکرد و امور مرتبط می باشد.

۳-۱۹- کلیه مفاد و اطلاعات ناشی از این قرارداد و یا مرتبط با آن، کاملاً محرمانه بوده و هیچ یک از طرفین بدون موافقت کتبی طرف دیگر مجاز به افشاء آن جزئاً و یا کلاً نمی باشند.

۴-۱۹- تعهدات طرفین مربوط به حفظ اسرار تا ۲ سال پس از پایان مدت قرارداد نیز همچنان به قوت و اعتبار خود باقی خواهد ماند.

ماده ۲۰- فورس ماژور:

اگر به دلیلی خارج از حیطه و قدرت و اراده طرفین، حوادثی نظیر بلاها، جنگ، سیل، زلزله، اغتشاشات، اعتصابات، دستور مقامات دولتی و ... مستقیماً مانع از اجرای تمامی یا قسمتی از تعهدات موضوع این قرارداد برای طرفین گردد، آن حوادث فورس ماژور تلقی و عدم انجام تعهدات از ناحیه طرف حادثه دیده در اثر حوادث مذکور، تخلف از مفاد قرارداد محسوب نگردیده و طرف حادثه دیده مکلف است ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از وقوع حادثه مراتب را به طرف دیگر کتبا اعلام نماید. بدیهی است زمان حادثه حداکثر تا یک ماه به زمان اجرای قرارداد اضافه خواهد شد و در صورت ادامه، طرفین می توانند پس از تسویه حساب با یکدیگر با نظر و تایید دستگاه نظارت مندرج در ماده ۱۳ نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند. بیماری های واگیردار، تحریم ها و نوسانات اقتصادی مشمول ماده ۲۰ این قرارداد نمی گردد.

ماده ۲۱- قوانین حاکم بر قرارداد:

قوانین جمهوری اسلامی ایران حاکم بر این قرارداد می باشد. در صورت اصلاح و یا تصویب قانون جدید، قانون لاحق حاکم بر این قرارداد می باشد.

ماده ۲۲- اقامتگاه قانونی:

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است. در صورت تغییر بایستی مراتب کتباً به اطلاع طرف مقابل برسد و مادام که به ترتیب فوق عمل نشده، هرگونه اخطار یا نامه که به نشانی سابق ارسال گردد، ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.

ماده ۲۳- مواد و نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۲۳ ماده، ۳۱ تبصره، ۱ پیوست و در ۴ نسخه که حکم واحد را دارند، تنظیم گردیده و در محل شرکت سیمان کردستان واقع در شهرستان بیجار، مهر و امضا و مبادله گردید.

الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی (HSE)

(۱) مطابق با ماده ۲ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری، پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ و رو نوشت آن را به واحد HSE شرکت سیمان کردستان ارائه نماید، معرفی نماینده پیمانکار بعنوان نیروی واحد ایمنی و بهداشت بصورت کتبی ضروریست.

(۲) با توجه به تعداد پرسنل زیر مجموعه و ماهیت سخت فعالیت کاری و طبق مفاد ماده ۲ آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار، پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار نسبت به بکارگیری یک نفر کارشناس بهداشت حرفه ای مجرب و ماهر بعنوان مسئول HSE اقدام نماید. لازم به ذکر است مسئول HSE معرفی شده، می بایست ضمن اخذ تأییدیه اداره کار و شبکه بهداشت منطقه، مورد تأیید واحد HSE شرکت سیمان کردستان باشد و واحد HSE شرکت سیمان کردستان ناظر عملکرد وی می باشد.

(۳) با توجه به استخدام مسئول HSE، پیمانکار موظف است کارکنان خود را قبل از شروع به کار به واحد HSE پیمانکار یا شرکت سیمان کردستان معرفی، تا آموزشهای لازم درخصوص الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی شرکت سیمان کردستان را بگذرانند.

(۴) پیمانکار موظف است جهت پرسنل زیرمجموعه، تمام وسایل و تجهیزات حفاظت فردی مناسب و متناسب با کار را پس از اخذ تأییدیه واحد HSE کارفرما از قبیل کفش، کلاه، دستکش، لباس کار، ماسک تنفسی ضد غبار FFP3 و ... تهیه نموده و پس از آموزش نحوه استفاده، با اخذ رسید در اختیار کارکنان وی قرار دهد. در ضمن نظارت بر حسن استفاده از تجهیزات حفاظت فردی نیروهای تحت الامر پیمانکار برعهده مسئول HSE پیمانکار و در نهایت مسئول پیمانکاری خواهد بود. واحد HSE سیمان کردستان در طول مدت اجرای قرارداد نظارت عالیه داشته و در صورت مشاهده عدم رعایت اصول ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی سیمان کردستان هنگام شروع به کار و یا حین اجرای عملیات ضمن صدور اخطار کتبی، در صورت تشخیص عملیات را متوقف می نماید. پیمانکار تا رفع کامل موارد فوق الذکر حق انجام هیچگونه عملیاتی را نخواهد داشت؛ بدیهی است برای شروع مجدد عملیات، تأییدیه کتبی واحد HSE سیمان کردستان الزامی است.

(۵) پیمانکار موظف است برای کلیه نیروهای خود لباس کار متحدالشکل آرم دار و کلاه ایمنی با برچسب مشخص که جنس و رنگ آن به تأییدیه واحد HSE رسیده باشد تهیه و در ابتدای شروع عملیات در اختیار آنان قرار دهد. (با توجه به شرایط قرارداد)

(۶) پیمانکار به هیچ عنوان حق استفاده از لباس کار و کلاه ایمنی پرسنل شرکت سیمان کردستان را ندارد و در صورت مشاهده با آن برخورد خواهد شد.

(۷) طبق ماده ۲ آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار، پیمانکار موظف است جلسات داخلی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار را بصورت مرتب و ماهیانه تشکیل و ضمن ارسال رونوشت جلسات به مراجع ذیصلاح، یک نسخه نیز به واحد HSE سیمان کردستان ارسال نماید، همچنین مسئول HSE پیمانکار، موظف است در جلسات کمیته هماهنگی حفاظت فنی و بهداشت کار پیمانکاران که با اعلام قبلی واحد HSE سیمان کردستان برگزار می شود شرکت نماید و مصوبات جلسه را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید.

تبصره: بدیهی است نظارت عالیه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت سیمان کردستان و هماهنگی پیمانکاران، به هیچ عنوان رافع مسئولیتهای حقوقی پیمانکار نخواهد بود.

(۸) پیمانکار موظف است جهت کنترل شرایط آنومالی و موارد ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی پرسنل تحت الامر خود نسبت به تهیه طرح ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی (HSE Plan) اقدام نموده و به تأیید واحد HSE سیمان کردستان برساند.

(۹) از هر صورت وضعیت ۵٪ جهت رعایت دستورالعملهای HSE کسر و نزد کارفرما سپرده میگردد که این مبلغ پس از پایان قرارداد و اخذ تایید کتبی مسئول HSE به پیمانکار مسترد خواهد گردید و در صورت عدم اجرای مفاد دستورالعملها و الزامات قانونی بصورت ماهیانه از صورت وضعیت پیمانکار کسر و در صورت نیاز صرف قصور انجام شده گردد.

(۱۰) بمنظور آشنایی با کار، خطرات و حوادث احتمالی، مسئول HSE شرکت پیمانکاری موظف است با هماهنگی واحد HSE سیمان کردستان ضمن آشنا نمودن کلیه پرسنل تحت الامر خود با مخاطرات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی سیمان کردستان آنها را به مراکز ذیصلاح جهت آموزش قبل از استخدام (آموزش HSE پیمانکاران و ...) معرفی نماید. همچنین لیست افراد آموزش دیده خود را به همراه کپی گواهینامه های معتبر به واحد HSE سیمان کردستان ارائه نماید.

(۱۱) پیمانکار موظف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مطابق با قوانین اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی میباشد و همچنین موظف است که حقوق و مزایای کارگران زیر مجموعه را مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل کارخانه محاسبه و پرداخت نماید.

(۱۲) پیمانکار در هر شرایط مسئول امور بهداشت و ایمنی کارگران خود بوده و کارفرما (سیمان کردستان) را در مقابل هرگونه ادعای خسارات و صدمات وارده به کارگران خود و یا اشخاص ثالث در رابطه با موضوع قرارداد مبری می نماید. چنانچه در اثر سهل انگاری و غفلت، تقصیر یا اعمال عمدی پیمانکار یا کارکنان

تحت الامر وی خسارتی به کارفرما یا اشخاص ثالث وارد شود و یا صدمات بدنی یا مالی در نتیجه انجام فعل پیمانکار و یا کارگران او به هر شخص اعم از پیمانکار و یا اشخاص ثالث و یا کارکنان، اموال و تأسیسات کارفرما وارد گردد پیمانکار در مقابل کارفرما مسئولیت کامل داشته و در قبال اشخاص ثالث، وی و کارکنانش مسئولیت مدنی خواهند داشت. ضمناً پیمانکار در طول قرارداد مسئول کامل فعالیتهای کارکنان خود بوده و متعهد می گردد که کلیه کارگرانی که برای انجام این قرارداد از طرف او تعیین می شوند مقررات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی سیمان کردستان، انضباط کاری و جلوگیری از بروز حریق و امثالهم را به نحو کامل رعایت نمایند. مسئولیت جبران خسارت که از این راه متوجه کارفرما گردد مستقیماً برعهده پیمانکار خواهد بود.

۱۳) پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار، پرسنل تحت پوشش خود را جهت انجام آزمایشات پزشکی شامل: آزمایش عدم اعتیاد، آزمایشات قبل از استخدام و معاینات ادواری (سالانه)، تهیه کارت تندرستی و گواهی تاییدیه صحت مزاج... به مراکز ذیصلاح اعزام نموده و نتایج آزمایشات را جهت تشکیل پرونده پزشکی به مرکز بهداشت کار (HSE) سیمان کردستان ارائه نماید. در غیر این صورت کارفرما (سیمان کردستان) رأساً نسبت به اعزام پرسنل به مراکز یاد شده اقدام نموده و هزینه های آن را به اضافه یک برابر از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.

۱۴) پیمانکار موظف است در زمان حمل و نقل تجهیزات و وسایل، مجموعه مقررات ایمنی ارائه شده از سوی واحد HSE سیمان کردستان را رعایت نموده و در تمامی مراحل هماهنگی های لازم را با واحد HSE سیمان کردستان بعمل آورد.

۱۵) چنانچه پیمانکار به هر دلیل نیاز به کار در ارتفاع، حفاری، کار با تجهیزات برقی، جوشکاری کنار مواد و مخازن قابل اشتعال (از قبیل مخازن مازوت، پمپ بنزین، ایستگاه گاز و ...)، کار در فضاهای بسته، حمل و نقل تجهیزات سنگین و خطرناک و هرگونه عملیات کاری دارای ریسک خطر بالایی را داشت، می بایست ضمن اطلاع به واحد HSE سیمان کردستان قبل از شروع هرگونه فعالیت، مجوزهای کار ایمن را از واحد HSE سیمان کردستان اخذ نماید.

۱۶) پیمانکار موظف است پس از انجام هر کار یا عملیات اجرائی، نسبت به پاکسازی و بهسازی محیط کار و بازگرداندن آن به حالت اولیه اقدام نماید؛ در این مورد، خصوصاً تأکید می شود کلیه حفاظهای برداشته شده قطعات گردنده بلافاصله و ضرورتاً قبل از استارت تجهیزات می بایست مجدداً نصب گردد؛ همچنین درخصوص نرده حفاظها نیز چنانچه ضرورت برش نرده های مزاحم کار وجود داشت قبل از اقدام، به اطلاع واحد HSE سیمان کردستان رسانده و بعد از اتمام نیز در اسرع وقت به حالت اولیه خود برگردانده شود.

۱۷) پیمانکار موظف است کلیه نیروهای خود را در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش بیمه مناسب قرار دهد.

۱۸) پیمانکار موظف است در صورت بروز هرگونه حادثه و شبه حادثه آن را در فرم هایی که بدین منظور تهیه گردیده تنظیم و ظرف مدت ۲۴ ساعت به واحد HSE سیمان کردستان گزارش دهد و کارگر آسیب دیده یک روز کامل جهت آنالیز حوادث و آموزش در اختیار واحد HSE قرار گیرند .

۱۹) پیمانکار ملزم به ثبت آمار و ارائه گزارش حوادث ناشی از کار (در پایان هر ماه) به واحد HSE سیمان کردستان جهت ارسال به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه می باشد.

۲۰) در صورت بروز هرگونه حادثه توسط پیمانکار (اعم از جانی و مالی)، پیمانکار پاسخگوی مراجع انتظامی و قانونی بوده و مکلف و متعهد به جبران خسارات وارده اعم از پرداخت دیه، خسارات مالی و سایر موارد بطور کامل می باشد.

۲۱) کارفرما (سیمان کردستان) این حق را برای خود محفوظ می دارد در تمام مواردی که شرایط انجام کاری برای کارکنان و اموال سیمان کردستان یا پیمانکار مخاطره آمیز باشد از ادامه تمام یا قسمتی از آن تا رفع شرایط مخاطره آمیز و نایمن جلوگیری نماید.

۲۲) پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار نسبت به اخذ تعهدنامه از دفاتر اسناد رسمی (محضر) در خصوص عهده دار بودن کلیه مسئولیتهای مدنی، کیفری و حقوقی پرسنل تحت پوشش خود در مدت اجرای قرارداد اقدام و در هنگام عقد قرارداد آن را به سیمان کردستان ارائه نماید. به عبارتی دیگر در صورتی که بر اثر بروز هرگونه حادثه در محل کار منجر به مصدومیت، نقص عضو و یا فوت پرسنل پیمانکار گردد و در پی شکایت فرد حادثه دیده و یا وراثت متوفی، محاکم قضائی و یا بازرس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی سیمان کردستان را مقصر اعلام کند پیمانکار ملزم و متعهد است کلیه خسارات وارده را به محض مطالبه پرداخت نماید و در غیر اینصورت کلیه خسارات وارده از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

۲۳) پیمانکار موظف است کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی اعم از رعایت سرعت مجاز، رعایت سبقت ممنوع، عدم سوار کردن مسافر در قسمت بار عقب وانت و استفاده راکبین موتورسیکلت از کلاه کاسکت ایمنی و ... را در مسیرهای داخل و خارج (جاده های معادن) سیمان کردستان رعایت نماید.

۲۴) مطابق با ماده ۱۱ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری در صورتیکه پیمانکار با موافقت کارفرما (سیمان کردستان) اجرای قسمتهای مختلف عملیات پیمان را مطابق مفاد قراردادی به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها خواهد بود.

۲۵) پیمانکار مکلف است قوانین و مقررات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی سیمان کردستان را رعایت نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی سیمان کردستان، بشرح ذیل برخورد خواهد شد:

- در صورت دریافت اخطار کتبی برای نوبت دوم، مبلغی معادل یک ماه حقوق و مزایای روزانه یک کارگر از صورت وضعیت آن پیمانکار کسر خواهد شد.

- در صورت دریافت اخطار کتبی برای نوبت سوم، مبلغی معادل پنج ماه حقوق و مزایای روزانه یک کارگر از صورت وضعیت آن پیمانکار کسر خواهد شد.
 - در صورت دریافت اخطار کتبی برای نوبت چهارم، قرارداد فسخ خواهد شد.
- (۲۶) پیمانکار گواهی و تأیید می نماید که جمیع قوانین و مقررات مربوط به قانون کار، بیمه تأمین اجتماعی، آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار، الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی سیمان کردستان و ... را رعایت کند، در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما (سیمان کردستان) نخواهد بود.
- (۲۷) مطابق ماده ۱۳ قانون کار، کارفرما مکلف است قرارداد خود را با پیمانکار به نحوی منعقد نماید که در آن پیمانکار متعهد گردد که تمامی مقررات قانون کار و آیین نامه های مربوط به این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
- این شرکت (.....) تمام موارد فوق را مطالعه و تعهد می نماید تمام مفاد آن را اجراء کنم و در صورت عدم رعایت این موارد، حاضر به قبول هرگونه تصمیم از جانب کارفرما (شرکت سیمان کردستان) خواهم بود. ضمناً عواقب و مسئولیت کامل آن را نیز بعهده می گیرم و حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در این رابطه علیه شرکت سیمان کردستان از خود سلب و ساقط می نمایم.

پیمانکار: شرکت